

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA

COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA'
INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA

stazione appaltante:

COMUNE DI SANT'ALESSIO CON VIALONE

Via Vittoria 18,
27016 Sant'Alessio con Vialone (PV)

titolo del progetto :

POLO DI INFANZIA

NUOVA COSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO

Via Angelo Bianchi 15, 27016 Sant'Alessio con Vialone (PV)

C.U.P.: J51B21005950006

PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU PNRR - M4C1 I 1.1

Progettista architettonico :



ARCo Società Cooperativa

Via Lamarmora 2, 20122 Milano (MI)
mail: info@ar-co.org
pec: admin-arco@pec.it

Progettista strutturale :

Ing. Filippo Condorelli

Via Municipio 167, 95045 Misterbianco (CT)
mail: leaf.progettazione@gmail.com
pec: filippo.condorelli@ingpec.eu

Progettista impiantistico :



Progen Ingegneria s.r.l.

Via Roma 11, 26020 Madignano (CR)
mail: info@progen.us

Consulenza specialistica :



E Plus Studio s.r.l.

Via Silvio Cappela 14, 27100 Pavia (PV)
mail: info@e-plus.it
pec: amministrazione@pec.e-plus.it

responsabile unico del procedimento :

Comune di Sant'Alessio con Vialone (PV)

Arch. Giuseppe Bongiovanni

Via Vittoria 18,
27016 Sant'Alessio con Vialone (PV)

firma e timbro

IL SINDACO

L'ASSESSORE COMPETENTE:

IL SEGRETARIO COMUNALE:

Ivana Maria Cartani

Luigi Angelo Gallotti

Ivano Cosimo Epifani

fase progettuale :

PROGETTO ESECUTIVO

AI SENSI DELL'ART. 23 DEL D.LGS 50/2016 E DELL'ART.33-43 DEL D.P.R. 207/2010

titolo elaborato :

ANALISI DEI PREZZI

numero elaborato

GEN-REL-09

scala grafica

prima consegna

31 MARZO 2023

BOZZA

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|---------------------|---|-------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | | |
| | <u>ANALISI DEI PREZZI</u> | | | | |
| Nr. 1 NPA01a | Fornitura e posa di Isolante in paglia di riso RH50 spessore 45mm ELEMENTI: (L) Prezzo materiale mq (E) [MA.00.005.0010] Operaio qualificato edile 2° livello ora | 1,000 0,500 | 7,12 36,42 | 7,12 18,21 | MDO |
| | Sommano euro | | | 25,33 | |
| | Spese Generali 15.00% * (25.33) euro | | | 3,80 | |
| | Sommano euro | | | 29,13 | |
| | Utili Impresa 10% * (29.13) euro | | | 2,91 | |
| | T O T A L E euro / m2 | | | 32,04 | |
| Nr. 2 NPA01b | Sovrapprezzo per ogni cm in più di isolante in paglia di riso RH50 ELEMENTI: (L) Prezzo materiale mq | 1,000 | 1,58 | 1,58 | MDO |
| | Sommano euro | | | 1,58 | |
| | Spese Generali 15.00% * (1.58) euro | | | 0,24 | |
| | Sommano euro | | | 1,82 | |
| | Utili Impresa 10% * (1.82) euro | | | 0,18 | |
| | T O T A L E euro / mq*cm | | | 2,00 | |
| Nr. 3 NPA02a | Fornitura e posa di isolante in lolla di riso RH-L. Spessore 200 mm ELEMENTI: (L) Prezzo del materiale mq (E) [MA.00.005.0010] Operaio qualificato edile 2° livello ora | 1,000 0,100 | 15,60 36,42 | 15,60 3,64 | MDO |
| | Sommano euro | | | 19,24 | |
| | Spese Generali 15.00% * (19.24) euro | | | 2,89 | |
| | Sommano euro | | | 22,13 | |
| | Utili Impresa 10% * (22.13) euro | | | 2,21 | |
| | T O T A L E euro / m2 | | | 24,34 | |
| Nr. 4 NPA03a | Fornitura e posa di Intonaco esterno a base di calce e pula di riso 10mm ELEMENTI: (L) Prezzo materiale (pr=6,90*2,5) mq (E) [MA.00.005.0010] Operaio qualificato edile 2° livello ora | 1,000 0,600 | 17,25 36,42 | 17,25 21,85 | MDO |
| | Sommano euro | | | 39,10 | |
| | Spese Generali 15.00% * (39.10) euro | | | 5,87 | |
| | Sommano euro | | | 44,97 | |
| | Utili Impresa 10% * (44.97) euro | | | 4,50 | |
| | T O T A L E euro / mq | | | 49,47 | |
| Nr. 5 NPA04a | Sottomanto continuo in pannelli di compensato fenolico, dimensioni 122x244 cm, resistente all'acqua. Compresi: tagli, adattamenti, sfridi, chiodatura alla sottostante struttura. - spessore 25,0 mm ELEMENTI: (E) [MC.02.050.0020.a] Pannelli in compensato fenolico da 122 x 244 cm - spessore 1 ... m² (E) [MC.02.050.0020.c] Pannelli in compensato fenolico da 122 x 244 cm - spessore 1 ... m² (E) [MA.00.035.0010] Operaio qualificato falegname ora | 1,000 1,000 0,100 | 14,93 23,71 32,70 | 14,93 23,71 3,27 | MT MT MDO |
| | A R I P O R T A R E | | | 41,91 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|---------------------|---|----------|----------|--------|-----|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | 41,91 | |
| Nr. 6 NPA05A | | | | | |
| | Sommano euro | | | 41,91 | |
| | Spese Generali 15.00% * (41.91) euro | | | 6,29 | |
| | Sommano euro | | | 48,20 | |
| | Utili Impresa 10% * (48.20) euro | | | 4,82 | |
| | T O T A L E euro / m² | | | 53,02 | |
| | Fornitura e posa di lastra in magnesite MBA spessore 12mm | | | | |
| | E L E M E N T I: | | | | |
| | (L) Prezzo materiale mq | 1,000 | 23,12 | 23,12 | MDO |
| | (E) [MA.00.005.0010] Operaio qualificato edile 2° livello ora | 0,300 | 36,42 | 10,93 | |
| | Sommano euro | | | 34,05 | |
| | Spese Generali 15.00% * (34.05) euro | | | 5,11 | |
| | Sommano euro | | | 39,16 | |
| | Utili Impresa 10% * (39.16) euro | | | 3,92 | |
| | T O T A L E euro / mq | | | 43,08 | |
| | A R I P O R T A R E | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|--------------------------------|---|----------|----------|--------|-----|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | | |
| | <u>COSTI ELEMENTARI</u> | | | | |
| Nr. 7 MA.00.005.0 010 | Operaio qualificato edile 2° livello euro / ora | | | 36,42 | MDO |
| Nr. 8 MA.00.035.0 010 | Operaio qualificato falegname euro / ora | | | 32,70 | MDO |
| Nr. 9 MC.02.050.0 020.a | Pannelli in compensato fenolico da 122 x 244 cm - spessore 10,0 mm euro / m² | | | 14,93 | MT |
| Nr. 10 MC.02.050.0 020.c | Pannelli in compensato fenolico da 122 x 244 cm - spessore 15,5 mm euro / m² | | | 23,71 | MT |
| | Data, 31/03/2023 | | | | |
| | Il Tecnico | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | |